

Техническое задание

На Ремонт риформинга из огнеупорного материала

Объект позиция 107 ц.51 АМ-76

Наименование заказчика Отдел строительства ЗАО «ЗМУ КЧХК»


Основание для реализации объекта капитальный ремонт


Требование к производству работ допуск к работам

Ведомость объемов работ (дефектная ведомость)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	Демонтаж (монтаж) туннелей	<i>шт</i>	7
1.	Перекрытия туннеля (ПТ-1) - демонтировать	<i>шт. / м³</i>	650 / 13,92
2.	Перекрытия туннеля (ПТ-1) - монтировать	<i>шт. / м³</i>	650 / 13,92
3.	Кирпич клиновой (ККВ) - демонтаж-монтаж	<i>шт. / м³</i>	877 / 19,3
4.	Стеновые изделия (С-1)- демонтаж-монтаж	<i>шт. / м³</i>	8078 / 42,7
	Демонтаж (монтаж) изоляции нижних 12 коллекторов	<i>м</i>	150
1.	Демонтировать покровный стальной слой δ — 0,5мм.	<i>м²</i>	170
2.	Демонтировать муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200	<i>м³</i>	12,2
3.	Монтаж изоляционных блоков (скорлуп)	<i>м</i>	150
4.	Уборка строительного мусора с погрузкой на автомашины	<i>тн.</i>	29

Сроки выполнения работ *шесть суток* / 06.09.2010г.. по 12.09.2010г.

Главный архитектор ЗАО «ЗМУ КЧХК»  Шамриков Владимир Леонидович (883361) 9-42-79

Начальник производственно-технического бюро  Широков Николай Филиппович (883361) 9-41-14

Инженер ОС  Шинёв Владислав Николаевич (883361) 9-41-14